

FORMATION PROFESSIONNELLE · 2 JOURS · ROUEN

# Apprenez le nettoyage de toiture et de façade avec ceux qui le font tous les jours

Deux jours en présentiel dans nos locaux près de Rouen. Vous repartez en sachant quel produit va sur quel support, comment chiffrer un chantier, comment le réaliser sans vous mettre en danger, et avec un accompagnement à vie.

2 jours en présentiel

4 participants maximum

Près de Rouen (76)

3 000 € HT par personne

Suivi sans limite de durée

## JOUR 1

### Les produits et le matériel

- **La gamme professionnelle en détail.** Antimousse, booster, choc, parfum, hydrofuge : ce que chacun traite, à quelle dilution, pour quel rendement au mètre carré.
- **Le temps d'une action lente.** Ce que le client voit après 1 heure, après 7 jours, après 3 à 6 mois, après 8 à 12 mois. C'est ce calendrier qui vous évite les rappels.
- **Les erreurs qui coûtent un chantier.** Le choc sur une toiture, le booster sur l'aluminium foncé et la zinguerie neuve, l'hydrofuge sur une surface sale ou sur du bardage lisse.
- **Les pompes.** Basse pression pour les produits acides, moyenne pression pour le rinçage, thermique et autonome. Ce qui résiste aux produits et ce qui rend l'âme en trois mois.
- **Tuyaux, enrouleurs, raccords, contenants.** Ce qui dure, et ce qui vous lâche en plein chantier un vendredi soir.
- **La perche et ses accessoires.** Tête de perche, kits monobuse haute pression, set de grattage, mouilleur, brosses souples et rigides.
- **Le drone de pulvérisation.** Ce qu'il apporte, ce qu'il coûte, ses limites, et pourquoi il ne remplace pas la perche.
- **La liste d'achat, poste par poste.** Nous passons en revue ce qu'il faut acheter pour démarrer, ce qui peut attendre, et où l'acheter au bon prix. Vous repartez avec la liste et les liens.
- **Les outils de mesure et les EPI.** Masque à cartouche, gants, lunettes, chaussures de sécurité, et les fiches de données de sécurité à garder à portée de main.

## JOUR 2

### Du premier appel à la fin du chantier

---

- **Une demande client arrive.** Cas réel : ce qu'on lui demande, ce qu'on lui répond, ce qu'on va vérifier avant de se déplacer.
- **La prise de mesures, puis le devis.** Sur un bâtiment réel, avec les outils, jusqu'au chiffrage.
- **Le choix de l'outil et du produit** pour ce chantier précis, et la façon de le présenter au client dès le rendez-vous de devis.
- **Le contrôle météo.** Au moins 10 heures sans pluie, 20 km/h de vent maximum au drone, 35 km/h à la perche. Et la règle qui évite les catastrophes...
- **La préparation.** Photos de tous les pans, protection des végétaux et du mobilier, gouttières vidées et déviées, brossage des grosses mousses sans toucher aux lichens.
- **La pulvérisation.** De bas en haut en action lente pour éviter les coulures, de haut en bas en action choc avec 15 à 20 minutes de pose puis rinçage à moyenne pression.
- **La sécurité au drone.** À commencer par la première règle : on ne travaille jamais seul.
- **La fin de chantier.** Rinçage de tout ce qui a été touché, nettoyage et entretien du matériel, contrôle des raccords et des buses.
- **Les cas particuliers.** Panneaux solaires, vitrerie, aspiration de gouttières.

### Ce qui est compris dans les deux jours

---

- Le suivi, sans limite de durée
- La liste complète du matériel, avec les liens pour l'acheter
- Le support complet en PDF
- Un cas réel traité de bout en bout
- Une attestation de fin de formation
- Tout le matériel sur place

### Tarif et modalités

---

**3 000 € HT**

par personne, soit 3 600 € TTC

- 2 jours consécutifs, en présentiel
- 4 participants maximum par session
- Dans nos locaux à Bapeaume-lès-Rouen (76380), à une dizaine de minutes de Rouen
- Dates calées selon nos chantiers, demandez les prochaines disponibilités

Formation non certifiée Qualiopi, donc non finançable par un OPCO, France Travail ou le CPF. Pour une entreprise, elle constitue une charge professionnelle : votre comptable vous confirmera le traitement applicable à votre situation. Transport et hébergement ne sont pas compris.